

Numer zapytania	Z108/15/1
Tytuł zapytania	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku inwentarskim
Kupiec prowadzący:	Gabriel, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Gabriel, Mateusz
Data złożenia:	2025-08-07 15:24:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-07 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-14 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-14 16:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o oferta na wymianę instalacji elektrycznej w budynku inwentarskim (86mx24m) - materiały do wymiany pozostają po stronie zleceniodawcy, po stronie zleceniobiorcy jest usługa demontażu i montażu

W zakres powinno wchodzić:

- demontaż starej instalacji (rozdzielniczy, kabli, koryt plastikowych ,osprzętu)
- montaż nowej rozdzielniczy na zewnątrz budynku (rozdzielnice dostarcza inwestor)
- przeniesienie komputerów wentylacyjnych na zewnątrz budynku (wszystkie kable sterujące nowe)

do komputera podłączone kable sterownicze: 4 szt. czujnik temperatury, 12 szt. siłownik klap, 8 szt. sterowanie wentylatorami, 2 szt. siłowniki wlotów.

- montaż tras kablowych (jeśli to możliwe prowadzimy kable na naciągach lub korytach siatkowych 200m)

- montaż nowych lamp oświetleniowych (72 szt.)
- montaż gniazd 230V (8 szt., kabel ok. 200m)
- montaż gniazd 400V (4 szt., kabel ok. 300m)
- montaż kabli oświetleniowych (dienne/nocne) (3x1,5mm², kabel ok. 1000m)
- montaż kabli do silników paszociągów (4 szt.) (4x2,5mm², kabel ok. 400m)
- montaż kabli zasilających do wentylatorów ściennych (20 szt., 3x2,5 kabel ok. 1000m)
- montaż kabli zasilających do wentylatorów ściennych szczytowych (5 szt., 5x2,5mm² ok.

400m)

- montaż nowych kabli sterowniczych do siłowników wentylatorów (16 szt. – 7x1,5mm², ok. 800m)
- montaż nowych kabli do czujników temperatury, paszociągów (8 szt. – 3x1mm², ok 400m)
- montaż nowych kabli do siłowników wlotów powietrza (2szt - 7x1,5mm² ok. 200m)
- zasilanie komputerów od wentylacji - 2 szt. (ok. 50m)
- wykonanie nowych wlz z puszeki natynkowej na budynku do nowej rozdzielnicy 5x16mm² (ok. 20m)
- montaż wyłączników p.poż

W razie pytań proszę o kontakt: Łukasz Rudnik 664 116 860

Schematy w załączniku

Miejsce zlecenia: Gonne Małe 78-460 Barwice

Uwaga: Praca odbywa się w obecności zwierząt.

Wszystkie nowe kable są z metalowym pancerzem, pancerz podłączamy do uziemienia, kabel jest to linka, końcówki należy zarobić tulejkami.

Istnieje możliwość otrzymania zleceń na kolejne budynki i lokalizacje w Północno-zachodniej Polsce

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ferma Gonne - rzut.jpg
2.	Ferma Gonne - oświetlenie.jpg
3.	Gonne v_3_4 SKOV-Model.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku inwentarskim		1	szt.	POZOSTAŁE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Gonne Małe 78-460 Barwice
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie